

5.ข้อกำหนดเฉพาะ

5.1 งานจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงปัอมยาม วพ.สทท.คลองห้า

- 5.1.1 ขุดขั้วตีผนังเดิมออก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 150 ตร.ม.
- 5.1.2 งานทาสีอะคริลิกภายนอก และภายใน พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 150 ตร.ม.
- 5.1.3 ติดตั้งพัดลมติดผนังขนาด 16 นิ้ว จำนวน 2 ตัว
- 5.1.4 ติดตั้งชุดเต้ารับ จำนวน 3 จุด และชุดหลอดไฟ จำนวน 3 ชุด จุดตำแหน่งแทนของเดิม
- 5.1.5 ติดตั้งชักรโครกแบบนั่งราบ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ชุด
- 5.1.6 ติดตั้งอ่างล้างหน้า กระจก ราวผ้า พร้อมชุดฝักบัว อย่างละ 1 ชุด
- 5.1.7 ติดตั้งประตูทึบ ไม้เนื้อแข็ง จำนวน 1 บาน (แทนของเดิม) และประตู PVC จำนวน 1 บาน (แทนของเดิม) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
- 5.1.8 ติดตั้งไฟฉุกเฉิน จำนวน 1 ชุด
- 5.1.9 ก่อผนังอิฐมวลเบา พร้อมฉาบเรียบ บริเวณห้องน้ำ พร้อมทาสี และติดตั้งพัดลมระบายอากาศในห้องน้ำ จำนวน 1 ตัว
- 5.1.10 ติดตั้งมุ้งลวดบริเวณประตู และบริเวณด้านบนของผนังรอบปัอมยาม
- 5.1.11 เคลียร์พื้นที่หน้างานให้เป็นปกติ

5.2 งานจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงปัอมยาม สทท.ศูนย์ฉายรังสี

- 5.2.1 ขุดขั้วตีผนังเดิมออก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 150 ตร.ม.
- 5.2.2 งานทาสีอะคริลิกภายนอก และภายใน พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 150 ตร.ม.
- 5.2.3 ติดตั้งพัดลมติดผนังขนาด 16 นิ้ว จำนวน 2 ตัว
- 5.2.4 ติดตั้งชุดเต้ารับ จำนวน 3 จุด และชุดหลอดไฟ จำนวน 3 ชุด จุดตำแหน่งแทนของเดิม
- 5.2.5 ติดตั้งชักรโครกแบบนั่งราบ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ชุด
- 5.2.6 ติดตั้งอ่างล้างหน้า กระจก ราวผ้า พร้อมชุดฝักบัว อย่างละ 1 ชุด

- 5.2.7 ติดตั้งประตูทึบ ไม้เนื้อแข็ง จำนวน 1 บาน (แทนของเดิม) และประตู PVC จำนวน 1 บาน (แทนของเดิม) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
- 5.2.8 ติดตั้งไฟฉุกเฉิน จำนวน 1 ชุด
- 5.2.9 ก่อผนังอิฐมวลเบา พร้อมฉาบเรียบ ปิดช่องว่างด้านบน พร้อมทาสี และติดตั้งพัดลมระบาย อากาศในห้องน้ำ จำนวน 1 ตัว
- 5.2.10 ติดตั้งมุ้งลวดบริเวณประตู และกรอบหน้าต่าง
- 5.2.11 เคลียร์พื้นที่หน้างานให้เป็นปกติ

5.3 งานจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงป้อมยามด้านหน้า สทท.องครักษ์

- 5.3.1 รื้อถอนประตูจำนวน 7 บาน
- 5.3.2 รื้อถอนฝ้าเพดานพร้อมโครงคร่าว พื้นที่ไม่น้อยกว่า 120 ตร.ม.
- 5.3.3 ชูตขัดสีผนังเดิมออก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม.
- 5.3.4 ทาสีน้ำอะคริลิกภายนอก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม.
- 5.3.5 ทาสีน้ำอะคริลิกภายใน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม.
- 5.3.6 ทาสีน้ำอะคริลิกภายนอก ใต้ฝ้าด้านบนนอก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 40 ตร.ม.
- 5.3.7 ติดตั้งฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 120 ตร.ม.
- 5.3.8 ติดตั้งชุดเต้ารับแบบมีกราวด์ ไม่น้อยกว่า 6 ชุด
- 5.3.9 ติดตั้งสวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ชุด
- 5.3.10 โคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอลูมิเนียมถึ ใบพับ ชนิดฝังฝ้าที่บาร์ โคมขนาด 1x36 วัตต์ ขนาด 30x120 ซม. จำนวนไม่น้อยกว่า 7 โคม โคมไฟฟ้าแบบเปลือย โคม 1x18 วัตต์จำนวน 2 โคม และโคมไฟฟ้าแบบเปลือย โคม 1x36 วัตต์จำนวน 1 โคม โดยหลอดไฟทั้งหมดเป็น หลอด LED
- 5.3.11 เปลี่ยนซ็อกโครกแบบนั่งราบ พร้อมอุปกรณ์รับชุด อ่างล้างหน้า กระจกกรอบพลาสติก พร้อม สายฉีดชำระ อย่างละ 2 ชุด และฝักบัวจำนวน 1 ชุด
- 5.3.12 ติดมุ้งลวดบริเวณประตู หน้าต่าง

- 5.3.13 ติดตั้งประตูไม้เนื้อแข็งจำนวน 5 บานและประตู PVC จำนวน 2 บาน แทนของเดิม
- 5.3.14 ติดตั้งไฟฉุกเฉิน จำนวน 2 จุด
- 5.3.15 ปูพื้นกระเบื้องเคลือบ ขนาด 30x30 ซม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 110 ตร.ม.
- 5.3.16 รั้วถอนและติดตั้งหน้าต่างกระจก กรอบอลูมิเนียม จำนวน 3 บาน และประตูกระจก กรอบอลูมิเนียม จำนวน 2 บาน
- 5.3.17 ติดตั้งพัดลมติดผนังขนาด 16 นิ้ว จำนวน 3 ตัว
- 5.3.18 ทำความสะอาดพื้นและผนังห้องน้ำเดิม พร้อมยาแนวกระเบื้องใหม่
- 5.8.19 ถมดินโดยรอบป้อมยาม ให้เสมอฐานราก ประมาณ 30 ลบ.ม. ห่างจากผนังอาคาร ประมาณ 1 - 2 เมตร ตามสภาพหน้างาน
- 5.3.20 เคลียร์พื้นที่หน้างานให้เป็นปกติ

6.การรับประกันและเงื่อนไขการจ่ายเงิน

6.1 รับประกันผลงานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี หากมีการชำรุดเนื่องจากการใช้งานตามปกติ ในระหว่างที่อยู่ในช่วงเวลาที่รับประกันผลงาน ผู้รับจ้างจะต้องทำการซ่อมแซมแก้ไขจนสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น และดำเนินการซ่อมภายใน 15 วัน นับจากที่ได้รับแจ้งชำรุด

6.2 ค่าจ้างและการจ่ายเงินแบ่งออกเป็น 1 งวดดังนี้

งวดที่ 1 เป็นเงินจำนวนทั้งหมดของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานซ่อมแซมและปรับปรุงป้อมยามทั้งหมด 100% พร้อมทำความสะอาดและส่งมอบพื้นที่ให้กับ สถาปนิกเป็นที่เรียบร้อยภายใน 30 กันยายน 2560

7.ระยะเวลาการส่งมอบ

ส่งมอบงานภายใน 30 กันยายน 2560